

СОГЛАСОВАНО:

" " 2019 г.

Свердловская обл., г. Березовский, пос. Монетный  
(наименование стройки)ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 14-02/2019  
(локальная смета)

УТВЕРЖДАЮ:

МУП БВКХ "Водоканал"

Директор

Алешина А.А.

2019 г.

на Капитальный ремонт здания артезианской скважины 1-рз п. Монетный, 50 м на юго-восток от пересечения 162, 163, 188 кварталов Монетного участка лесничества, участок Монетный.

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Ведомость объемов работ

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 989740,80 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 9687 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 634,57 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на июнь 2019 г.

№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Полы</b>																
1	<b>ТЕР46-04-003-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка бетонных конструкций объемом более 1 м3 при помощи отбойных молотков из бетона марки: 100	1 м3	1,5	786,64	116,14	670,5	63,91	1180	174	1006	96	9,67	14,51	4,51	6,77
2	<b>ТЕР11-01-002-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих слоев: щебеночных	1 м3 подстилающего слоя	0,75	267,66	46,55	55,96	7,79	201	35	42	6	3,73	2,8	0,55	0,41
3	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,15 15 / 100	2542,39	452,41	195,44	44,28	381	68	29	7	40,43	6,06	2,84	0,43
4	<b>ТЕР11-01-015-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (До тол. 100 мм ПЗ=14; (ОЗП=14; ЭМ=14 к расч.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расч.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2 покрытия	0,15 15 / 100	4680,76	186,48	113,54	50,68	702	28	17	8	16,66	2,5	2,66	0,4
5	<b>ТЕР06-01-015-10</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Армирование подстилающих слоев и набетонок	1 т	0,156	438,07	157,75	44,41	3,04	68	25	7		12,64	1,97	0,16	0,03

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТССЦ-204-3894</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сетка сварная с ячейкой 10 из арматурной стали А-I и А-II диаметром 10 мм	т	0,156	6735,1				1051							
<b>Итого по разделу 1 Полы</b>									33156					29,84		8,36
<b>Раздел 2. Проемы</b>																
7	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Демонтаж металлических дверных блоков в готовые проемы (Табл. 2, п. 4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7)	1 м2 проема	2	39,89	23,47	16,42		80	47	33		1,68	3,36		
8	<b>ТЕР09-04-012-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка металлических дверных блоков в готовые проемы	1 м2 проема	2	82,45	33,53	23,46		165	67	47		2,4	4,8		
9	<b>ТССЦ-203-8147</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блок дверной стальной наружный двупольный ДСН ДКН, площадь 2,73 м2 (ГОСТ 31173-2003)	м2	2	1541,3				3083							
10	<b>ТЕР10-01-039-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах, площадь проема до 3 м2	100 м2 проемов	0,02 2 / 100	39280,16	1349,38	2984,53	215,99	786	27	60	4	104,28	2,09	11,35	0,23
11	<b>ТССЦ-203-0216</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Блоки дверные однопольные ДН 21-9Щ, площадь 1,84 м2	м2	2	411,74				823							
12	<b>ТЕР15-04-025-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,051 5,1 / 100	1897,9	1185,09	10,23	0,19	97	60	1		92,73	4,73	0,01	
<b>Итого по разделу 2 Проемы</b>									40661					17,22		0,29
<b>Раздел 3. Отделочные работы</b>																
<b>Внутренние работы</b>																
13	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,494 49,4 / 100	250,79	250,79			124	124			22,82	11,27		
14	<b>ТЕР15-02-016-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Штукатурка поверхностей внутри здания цементно-известковым или цементным раствором по камню и бетону: улучшенная стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,494 49,4 / 100	2722,42	1137,38	182,31	84,41	1345	562	90	42	85,84	42,41	6,29	3,11
15	<b>ТЕР15-04-005-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоземлюльсионными составами улучшенная: по штукатурке стен	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,494 49,4 / 100	1907,45	541,83	17,18	0,38	942	268	8		42,9	21,19	0,02	0,01
<b>Наружные работы</b>																
16	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,821 82,1 / 100	250,79	250,79			206	206			22,82	18,74		
17	<b>ТЕР15-02-001-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Улучшенная штукатурка фасадов цементно-известковым раствором по камню: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,821 82,1 / 100	2288,85	960,42	84,88	34,92	1879	789	70	29	70,88	58,19	2,78	2,28


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
18	<b>ТЕР15-02-037-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство каркаса при оштукатуривании: стен	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,821 82,1 / 100	2068,31	323,24	11,39	3,61	1698	265	9	3	24,98	20,51	0,21	0,17
19	<b>ТЕР15-04-006-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Покрытие поверхностей грунтовой глубокого проникновения: за 1 раз стен	100 м2 покрытия	0,821 82,1 / 100	90,44	88,75	1,49	0,19	74	73	1		6,55	5,38	0,01	0,01
20	<b>ТССЦ-101-3453</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0107	17277,45				185							
21	<b>ТЕР15-04-014-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: перхлорвиниловая	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,821 82,1 / 100	1800,61	131,82	12,26		1478	108	10		10,07	8,27		
<b>Потолки</b>																
22	<b>ТЕР46-02-009-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Отбивка штукатурки с поверхностью: стен и потолков кирпичных	100 м2	0,09 9 / 100	250,79	250,79			23	23			22,82	2,05		
23	<b>ТЕР15-02-019-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: потолков	100 м2 оштукатуриваемой поверхности	0,09 9 / 100	3895,56	868,26	49,16	31,76	351	78	4	3	63,1	5,68	2,18	0,2
24	<b>ТССЦ-101-3453</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Грунтовка акриловая ДИВА-РГ	т	0,0014	17277,45				24							
25	<b>ТЕР15-04-005-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Окраска поливинилацетатными водоэмульсионными составами улучшенная: по штукатурке потолков	100 м2 окрашиваемой поверхности	0,15 15 / 100	2165,7	680,76	18,27	0,38	325	102	3		53,9	8,09	0,02	
<b>Итого по разделу 3 Отделочные работы</b>									<b>101724</b>					<b>227,24</b>		<b>7,23</b>
<b>Раздел 4. Отмостка</b>																
26	<b>ТЕР27-03-008-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разборка покрытий и оснований: цементно- бетонных	100 м3 конструкций	0,025 2,5 / 100	2459,39	631,05	1828,34	236,54	61	16	45	6	57,42	1,44	12,43	0,31
27	<b>ТЕР01-02-057-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3	100 м3 грунта	0,025 2,5 / 100	2725,52	2725,52			68	68			248	6,2		
28	<b>ТЕР08-01-002-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство основания под фундаменты: щебеночного	1 м3 основания	2,5	288,26	27,62	67,69	7,82	721	69	169	20	2,4	6	0,54	1,35
29	<b>ТЕР11-01-015-01</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: бетонных толщиной 30 мм	100 м2 покрытия	0,245 24,5 / 100	2542,39	452,41	195,44	44,28	623	111	48	11	40,43	9,91	2,84	0,7
30	<b>ТЕР11-01-015-02</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство покрытий: на каждые 5 мм изменения толщины покрытия добавлять или исключать к расценке 11-01-015-01 (До толщины 100 мм ПЗ=14 (ОЗП=14; ЭМ=14 к расч.; ЗПМ=14; МАТ=14 к расч.; ТЗ=14; ТЗМ=14))	100 м2 покрытия	0,245 24,5 / 100	4680,76	186,48	113,54	50,68	1147	46	28	12	16,66	4,08	2,66	0,65


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 4 Отмостка</b>									25821					31,78		3,77
<b>Раздел 5. Благоустройство</b>																
31	<b>ТЕР01-01-030-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с перемещением до 10 м бульдозерами мощностью: 59 кВт (80 л.с.), группа грунтов 2 (снятие растительного слоя)	1000 м3 грунта	0,068 <i>68 / 1000</i>	1173,29		1173,29	206,57	80		80	14			12,65	0,86
32	<b>ТЕР01-02-027-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Планировка площадей: механизированным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,425	143,23		143,23	20,93	61		61	9			1,1	0,47
33	<b>ТЕР27-04-001-04</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	1,7	4139,32	275,77	3829,39	393,05	7037	469	6510	668	24,19	41,12	20,6	35,02
34	<b>ТССЦ-408-0008</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1200, фракция 40-70 мм	м3	194	125,95				24434							
35	<b>ТССЦ-408-0003</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Щебень из природного камня для строительных работ марка 1400, фракция 20-40 мм	м3	6	132,77				797							
<b>Итого по разделу 5 Благоустройство</b>									276477					47,29		45,45
<b>Раздел 6. Ограждение</b>																
36	<b>ТЕР07-01-054-13</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка металлических оград по железобетонным столбам: из колючей проволоки <i>4 810,30 = 5 495,74 - 0,06 x 11 424,00</i>	100 м ограды	2	4810,3	1331,74	1761,51	248,91	9621	2663	3523	498	106,71	213,42	13,08	26,16
37	<b>ТССЦ-101-0798</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Проволока колючая одноосновная рифленая 2,8x2,3 мм, оцинкованная	т	0,21	11424				2399							
38	<b>ТССЦ-403-1240</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Столбы оград ЗС 30н /бетон В15 (М200), объем 0,06 м3, расход ар-ры 16,9 кг/ (серия З.017-3)	шт.	80	265,62				21250							
39	<b>ТЕР10-01-072-07</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство ворот (при установленных столбах): решетчатых высотой до 1,6 м	100 м2 ворот	0,03 <i>3 / 100</i>	11880,67	3336,35	281,18	13,13	356	100	8		280,13	8,4	0,69	0,02
40	<b>ТССЦ-101-0782</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Поковки из квадратных заготовок, масса 1,8 кг	т	0,0015	6433,14				10							
42	<b>ТЕР10-01-023-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Установка прожилин по периметру ограждения (применит.) <i>66,25 = 908,77 - 1,2 x 702,10</i>	100 м ходов	4	66,25	44,88	14,56	1,52	265	180	58	6	3,8	15,2	0,08	0,32
43	<b>ТССЦ-102-0052</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Доски обрезные хвойных пород длиной 4-6,5 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, II сорта	м3	1,58	1142,4				1805							
44	<b>ТЕР10-01-089-01</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Антисептирование водными растворами древесины	100 м2 стен и перегородок (за вычетом проемов), покрытий	1,2	335,91	77,12	11,47	0,57	403	93	14	1	6,26	7,51	0,03	0,04

*Handwritten signature*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Итого по разделу 6 Ограждение</b>									339054					281,21		33,18
<b>Раздел 7. Прочие работы</b>																
45	ТССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную	1 т груза	13,269 3,75+1,2+1,97+0,054+0,045+6,2 5	51,74		51,74		687		687					
46	ТССЦпг-03-21-01-040 Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 40 км I класс груза	1 т груза	13,269	28,41		28,41		377		377					
<b>Итого по разделу 7 Прочие работы</b>									7899							
<b>ИТОГИ ПО СМЕТЕ:</b>																
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									89473	6944	13045	1443		557,88		79,95
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									93179	7906	15789	1781		634,57		98,26
В том числе, справочно:																
п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 2-4, 29-30, 5-9, 11, 10, 39-44, 12, 14-15, 17-21, 23-26, 33-35, 27-28, 31-32, 36-38)									3706	963	2744	337		76,6965		18,295
Накладные расходы									11746							
Сметная прибыль									6172							
<b>Итого по смете:</b>																
Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов)									2589					46,57		6,77
Полы									3859					29,15		3,24
Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве									1171					2,27		0,04
Строительные металлические конструкции									4401					9,38		
Деревянные конструкции									4533					38,18		0,76
Отделочные работы									12961					200,62		7,23
Автомобильные дороги									37161					48,94		44,16
Земляные работы, выполняемые ручным способом									170					7,13		
Конструкции из кирпича и блоков									971					6,9		1,69
Земляные работы, выполняемые механизированным способом									125							1,08
Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)									89							0,59
Бетонные и железобетонные сборные конструкции в промышленном строительстве									42003					245,43		32,7
Погрузо-разгрузочные работы									687							
Перевозка грузов автотранспортом									377							
<b>Итого</b>									111097					634,57		98,26
Протокол №2 от 27.06.2019 г. Комиссии по ценообразованию в строительстве на территории Свердловской обл. 111 097 * 7,424									824784							
Справочно, в базисных ценах:																
Материалы									69484							
Машины и механизмы									15789							
ФОТ									9687							
Накладные расходы									11746							
Сметная прибыль									6172							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
НДС 20%									164956,80							
<b>ВСЕГО по смете</b>									<b>989740,80</b>					<b>634,57</b>	<b>98,26</b>	

Составил: инженер-сметчик  Шестакова Г.П.  
 (должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер  Аретьев А.П.  
 (должность, подпись, расшифровка)