

СОГЛАСОВАНО:

\_\_\_\_\_ 2019 г.

г. Березовский, пос. Монетный

(наименование стройки)

**ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 25-02/2019**

(локальная смета)

на Капитальный ремонт канализационных колодцев в количестве 37 шт. в пос. Монетный г. Березовского  
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Сметная стоимость строительных работ \_\_\_\_\_ 1424548,8 руб.

Средства на оплату труда \_\_\_\_\_ 10780 руб.

Сметная трудоемкость \_\_\_\_\_ 678,27 чел.час

Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 2 квартал 2019 г.




№ пп	Обоснование	Наименование	Ед. изм.	Кол.	Стоимость единицы, руб.			Общая стоимость, руб.			Т/з осн. раб. на ед.	Т/з осн. раб. Всего	Т/з мех. на ед.	Т/з мех. Всего		
					Всего	В том числе		Всего	В том числе							
						Осн.З/п	Эк.Маш		З/пМех	Осн.З/п					Эк.Маш	З/пМех
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
<b>Раздел 1. Земляные работы</b>																
1	<b>ТЕР01-01-004-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,115 <i>115 / 1000</i>	7025,01	194,52	6830,49	1325,67	808	22	786	152	17,7	2,04	81,18	9,34
2	<b>ТЕР01-01-014-06</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта с погрузкой на автомобили-самосвалы экскаваторами с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 3	1000 м3 грунта	0,057 <i>57 / 1000</i>	11248,22	479,38	10762,46	2049,09	641	27	613	117	43,62	2,49	125,48	7,15
3	<b>ТССЦпг-03-21-01-005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 5 км I класс груза	1 т груза	111,15 <i>57*1,95</i>	8,19		8,19		910		910					
4	<b>ТЕР01-02-057-03</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 <i>(Прил. 1.12 п.3.187 Доработка вручную, зачистка дна и стенок с выкидкой грунта в котлованах и траншеях, разработанных механизированным способом ОЗП=1,2; ТЗ=1,2)</i>	100 м3 грунта	0,05 <i>5 / 100</i>	3270,62	3270,62			164	164			297,6	14,88		
5	<b>ТЕР01-02-061-02</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 2	100 м3 грунта	0,05 <i>5 / 100</i>	1027,4	1027,4			51	51			97,2	4,86		


1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
6	<b>ТЕР01-01-004-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Разработка грунта в отвал экскаваторами «драглайн» или «обратная лопата» с ковшом вместимостью: 0,25 м3, группа грунтов 2 (обратная засыпка)	1000 м3 грунта	0,125 125 / 1000	5085,4	141,33	4944,07	959,55	636	18	618	120	12,86	1,61	58,76	7,35
<b>Благоустройство</b>																
7	<b>ТЕР01-02-027-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Планировка площадей: ручным способом, группа грунтов 2	1000 м2 спланированной площади	0,093 93 / 1000	1477,23	1477,23			137	137			123	11,44		
8	<b>ТЕР27-04-001-04</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство подстилающих и выравнивающих слоев оснований: из щебня	100 м3 материала основания (в плотном теле)	0,37 37 / 100	4139,32	275,77	3829,39	393,05	1532	102	1417	145	24,19	8,95	20,6	7,62
9	<b>ТССЦ-408-0019</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Щебень из природного камня для строительных работ марка 600, фракция 20-40 мм	м3	42,5	122,26				5196							
<b>Раздел 2. Демонтажные работы</b>																
10	<b>ТЕР23-03-001-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,676 (11,28+0,8+0,72+3+0,96) / 10	2821,81	1063,48	1758,33	218,53	4729	1782	2947	366	83,214	139,47	11,526	19,32
11	<b>ТЕР23-03-001-05</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах (Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр Табл.2, п.5 Демонтаж (разборка) сетей инженерно-технического обеспечения ОЗП=0,6; ЭМ=0,6 к расх.; ЗПМ=0,6; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,6; ТЗМ=0,6)	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	0,6755 (3,2+1,325+0,34+1,89) / 10	1982,73	740,35	1242,38	124,6	1339	500	839	84	57,93	39,13	6,582	4,45
<b>Раздел 3. Монтажные работы</b>																
12	<b>ТЕР23-03-001-03</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1 м в сухих грунтах 8 089,59 = 20 216,39 - 15,07 x 472,56 - 1,94 x 2 580,06	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,676 (11,28+0,8+0,72+3+0,96) / 10	8089,59	1772,46	2930,56	364,22	13558	2971	4912	610	138,69	232,44	19,21	32,2
13	<b>ТССЦ-403-8270</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.3 /бетон В15 (М200), объем 0,08 м3, расход арматуры 1,96 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	9	155,88				1403							
14	<b>ТССЦ-403-8271</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.6 /бетон В15 (М200), объем 0,16 м3, расход арматуры 3,95 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	279,07				1395							
15	<b>ТССЦ-403-8272</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС10.9 /бетон В15 (М200), объем 0,24 м3, расход арматуры 5,66 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	47	382,7				17987							
16	<b>ТССЦ-403-8296</b> Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	48	37,91				1820							



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
17	<b>ТССЦ-403-3120</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	3	2580,06				7740							
18	<b>ТССЦ-101-2535</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные легкие	шт.	30	511,7				15351							
19	<b>ТССЦ-509-3906</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобы ходовые	шт.	144	5,18				746							
20	<b>ТССЦ-404-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	1,35	1006,39				1359							
21	<b>ТЕР23-03-001-05</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Устройство круглых сборных железобетонных канализационных колодцев диаметром: 1,5 м в сухих грунтах	10 м3 железобетонных и бетонных конструкций колодца	1,676 <i>(11,28+0,8+0,72+3+0,96) / 10</i>	18673,35	1233,91	2070,64	207,66	31297	2068	3470	348	96,55	161,82	10,97	18,39
22	<b>ТССЦ-403-8274</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.6 /бетон В15 (М200), объем 0,265 м3, расход арматуры 4,94 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	5	515,31				2577							
23	<b>ТССЦ-403-8275</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кольцо стеновое смотровых колодцев КС15.9 /бетон В15 (М200), объем 0,40 м3, расход арматуры 7,02 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	8	706,66				5653							
24	<b>ТССЦ-403-8296</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кольцо опорное КО-6 /бетон В15 (М200), объем 0,02 м3, расход ар-ры 1,10 кг/ (серия 3.900.1-14)	шт.	17	37,91				644							
25	<b>ТССЦ-403-3120</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Плиты железобетонные покрытий, перекрытий и днищ	м3	1,89	2580,06				4876							
26	<b>ТССЦ-101-2535</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Люки чугунные легкие	шт.	7	511,7				3582							
27	<b>ТССЦ-509-3906</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Скобы ходовые	шт.	33	5,18				171							
28	<b>ТССЦ-404-0005</b> <i>Приказ Минстроя России от 13.03.15 №171/пр</i>	Кирпич керамический одинарный, размером 250x120x65 мм, марка 100	1000 шт.	0,476	1006,39				479							
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах									126781	7842	16512	1942		619,13		105,82
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам									129633	8598	18608	2182		678,27		118,47
В том числе, справочно:																
Приказ от 29.12.2016 № 1028/пр п.8.7.1 При ремонтно-строительных работах и работах по реконструкции объектов капитального строительства (аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов) ОЗП=1,15; ЭМ=1,25; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 (Поз. 12-28)									2852	756	2096	240		59,139		12,6475
Накладные расходы									13709							
Сметная прибыль																
<b>Итого по смете:</b>									7884							

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
	Земляные работы, выполняемые механизированным способом								2712						6,14		23,84
	Перевозка грузов автотранспортом								910								
	Земляные работы, выполняемые ручным способом								469					19,74			
	Земляные работы, выполняемые по другим видам работ (подготовительным, сопутствующим, укрепительным)								5495					11,44			
	Автомобильные дороги								2082					8,95		7,62	
	Наружные сети водопровода, канализации, теплоснабжения, газопровода								139558					632		87,01	
	Итого								151226					678,27		118,47	
	Письмо №12661-ДВ/09 от 10.04.2019 г. 151 226 * 7,85								1187124								
	Справочно, в базисных ценах:																
	Материалы								102427								
	Машины и механизмы								18608								
	ФОТ								10780								
	Накладные расходы								13709								
	Сметная прибыль								7884								
	НДС 20%								237424,80								
	<b>ВСЕГО по смете</b>								<b>1424548,80</b>					<b>678,27</b>		<b>118,47</b>	

Составил: инженер-сметчик  Шестакова Г.П.  
(должность, подпись, расшифровка)

Проверил: главный инженер  Арефьев А.П.  
(должность, подпись, расшифровка)