

УТВЕРЖДАЮ:

Директор
МУП БВКХ «Водоканал»

_____ Алешина А.А.

« ___ » _____ 2019г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ №1

На Строительство напорной канализационной сети от границы земельного участка по ул. Северная промзона №16 до уличного канализационного коллектора по ул. Северная промзона. 2 D = 63 мм, L = 111 м.

1. Наименование выполняемых работ:

Строительство наружной сети напорной канализации D=63 мм 2 нитки в границах предполагаемых земель для использования (Постановление Администрации БГО № 86-1 от 05.02.2019 «О разрешении использования земель в кадастровом квартале 66:35:0102001, для строительства канализации по адресу: Свердловская область, г. Березовский, ул. Северная промзона, 16») от границы с земельным участком по адресу: г. Березовский, ул. Северная промзона, 16 до КГН расположенной на уличном канализационном коллекторе по ул. Северная промзона.

2. Наименование объекта:

«Напорная канализационная сеть от границы земельного участка ул. Северная промзона №16 до уличного канализационного коллектора по ул. Северная промзона».

3. Вид строительства:

Новое строительство.

4. Источник финансирования:

Плата за подключение.

5. Сроки выполнения работ:

Начало работ – с момента заключения Договора.

Окончание работ - срок не должен превышать 30 (тридцати) календарных дней с даты заключения Договора.

6. Исходные данные:

Локальный сметный расчет.

7. Виды выполняемых работ:

Строительство напорной канализации в 2 нитки: L=111 м:

1) D-63x3,6мм, L=99 м – сухой грунт, открытый способ прокладки трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001

2) D-63x3,6мм, L=12 м – сухой грунт, закрытый способ прокладки трубы полиэтиленовые питьевые ПЭ 100 SDR 17,6 ГОСТ 18599-2001

3) 2 футляра D-160x11,8мм, L=12 м
трубы полиэтиленовые ПЭ 100 SDR 13,6 ГОСТ 18599-2001

8. Характеристики, требования к качеству применяемых материалов

Качество используемых Подрядчиком материалов должно соответствовать требованиям действующего законодательства РФ и Таможенного союза (Евразийского экономического союза), с подтверждением их качества документами установленного образца:

- сертификаты, паспорта, разрешения с указанием области применения, действительной в течение срока действия Договора:

- сертификаты соответствия, декларации о соответствии на все материалы и оборудование, которые подлежат обязательному подтверждению соответствия в соответствии с

постановлением Правительства Российской Федерации от 01.12.2009 № 982 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме принятия декларации о соответствии»,

- санитарно-эпидемиологические заключения, выданные в соответствии с Приказом Роспотребнадзора от 19.07.2007 № 224 «О санитарно-эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и токсикологических, гигиенических и иных видах оценок»,

- документы о качестве (паспорта), выданные заводами-изготовителями,

Указанные в настоящем пункте документы должны быть выполнены на русском языке и переданы Заказчику при поставке материалов, оборудования на объект, перед монтажом.

9. Условия выполнения работ

Подрядчик осуществляет строительные-монтажные работы в соответствии с Договором и действующими нормативными документами (СП, СНиП, СанПиН, Гост).

Перед началом работ, Подрядчик оформляет разрешение на производство земляных работ в отделе архитектуры администрации Березовского городского округа.

Все подземные коммуникации, находящиеся в зоне работ, должны быть вскрыты шурфами с целью уточнения глубины их заложения и расположения в плане в присутствии работников, ответственных за эксплуатацию этих коммуникаций и отмечены предупредительными знаками.

До засыпки траншеи в процессе строительства, Подрядчик оповещает Заказчика о готовности проведения исполнительной геодезической съемки. Исполнительная съемка осуществляется силами Заказчика.

После завершения строительства производится уборка строительного мусора и благоустройство территории. Все нарушенные асфальтобетонные покрытия, газоны и растительный грунт восстанавливаются и производится благоустройство территории по трассе и стройплощадкам.

Контроль качества работ должен осуществляться специальными службами Подрядчика или привлеченными уполномоченными организациями, оснащенными техническими средствами.

Технический надзор осуществляется Заказчиком с последующим подписанием актов технической готовности на смонтированное оборудование.

Ответственность за пожарную безопасность, охрану труда и технику безопасности несет Подрядчик.

При выполнении строительные-монтажных работ необходимо обеспечить выполнение правил пожарной безопасности, требований правил охраны труда и техники безопасности согласно СНиП 12-03-2001 (часть 1), СНиП 12-04-2002 (часть 2).

В период производства строительные-монтажных работ обязательное соблюдение правил охраны окружающей природной среды по предотвращению потерь природных ресурсов, вредных выбросов в почву и атмосферу согласно СанПиН 2.2.3.1384-03 «Гигиенические требования к организации строительного производства и строительных работ».

10. Требования по сроку гарантий качества на результаты работ

1. Срок предоставления гарантий качества: 5 лет с момента подписания Заказчиком Актов приемки выполненных работ.

2. В случае выявления дефектов, гарантийный срок на результат работ продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной рабочей документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком.

3. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы, конструкции или инженерное (техническое) оборудование не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет.

11. Результаты выполненных работ

Законченный строительством объект.

12. Перечень отчетной документации

Отчетная документация предоставляется не позднее 2-х рабочих дней с момента выполнения работ по Договору в полном объеме.

Подрядчик по завершении полного комплекса работ по Договору направляет в адрес Заказчика соответствующее уведомление с приложением документов в 2х экземплярах:

– Акт освидетельствования скрытых работ по форме РД 11-02-2006 Приложение 3, на следующие виды работ:

- 1) Подготовка основания под трубопровод
- 2) Укладка трубопровода
- 3) Устройство колодцев и камер
- 4) Герметизация мест прохода трубопровода через стенки колодцев и камер
- 5) Засыпка трубопровода с уплотнением грунта.

– Акт о проведении приемочного гидравлического (пневматического) испытания напорного трубопровода на прочность и герметичность, согласно СНиП 3.05.04-85 Приложение 1 (3);

– Акт о приемке выполненных работ (по форме КС-2);

– Справка о стоимости выполненных работ и производственных затрат (по форме КС-3);

– Товарно-транспортные накладные и иные документы, подтверждающие объем, приобретенных материалов и оборудования;

– Комплект приемо-сдаточной документации с отметкой о проверке без замечаний, сделанной службой технического надзора Заказчика;

– Счетов-фактур (в случае, если Подрядчик является плательщиком НДС);

– Закрытый ордер на производство земляных работ.

– Иные документы по требованию Заказчика;

В случае необходимости Подрядчик также предоставляет Заказчику, в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, документы, необходимые для получения заключения органа государственного строительного надзора о соответствии построенного и (или) реконструированного объекта капитального строительства требованиям технических регламентов и проектной документации, в том числе требованиям энергетической эффективности и требованиям оснащенности объекта капитального строительства приборами учета используемых энергетических ресурсов, и заключения федерального государственного экологического надзора в случаях, предусмотренных частью 7 статьи 54 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Согласовано:

Заместитель директора по производству

_____ А.А. Кушкин

И.о. главного инженера

_____ А.П. Арефьев

Инженер ПТО

_____ Д.О. Новоселов